

Projekt:	Ny Fragthal, Høje Taastrup
Areal:	6739
Befæstelse:	Belægningssten
Terrænfald:	10 promille
Andet:	Alle priser i DKK

Anlægsarbejder	Anlægspriser				Linieafvanding				Punktafvanding			
	% af total	Linieafv.	% af total	Punktafv.	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference	Mængde	Enhed	Enhedspris	Reference
Udførelse af udgravningsarbejder												
Afrømning af muld / vækstlag, inkl. bortskaffelse	15%	87.270,05	20%	87.270,05	6.739,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02	6.739,00	m ²	12,95	V / S pkt. 12.10.02
Udgravningsarbejder, inkl. bortskaffelse af overskudsjord, klasse I	7%	39.617,28	7%	30.842,40	1.094,40	m ³	36,20	V / S pkt. 14.01.02	852,00	m ³	36,20	V / S pkt. 14.01.02
Grundvandssænkning, alt inkl.	4%	25.840,00	6%	25.840,00	80,00	døgn	323,00	V / S pkt. 01.76.03	80,00	døgn	323,00	V / S pkt. 01.76.03
Lægning af afvandsledninger	11%	66.672,00	14%	63.662,50	288,00	lbm	231,50	V / S pkt. 44.20.11	275,00	lbm	231,50	V / S pkt. 44.20.11
Lægning af ACO-DRAIN	9%	52.640,00	-	-	280,00	lbm	188,00	V / S pkt. 46.71.01	-	-	-	-
Omkringfyldning med sand	6%	34.848,00	7%	33.275,00	288,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03	275,00	m ²	121,00	V / S pkt. 17.10.03
Terrænregulering	-	-	16%	71.775,00	-	-	-	-	4.500,00	m ²	15,95	V / S pkt. 12.15.01
Udgravningsarbejder i alt	52%	306.887,33	70%	312.664,95								
Udførelse af brønde												
Ø315mm PVC-brønd	1%	3.450,00	-	-	5,00	stk	690,00	V / S pkt. 45.53.02	-	-	-	-
Ø400mm nedløbsbrønd (ekskl. Levering)	-	-	5%	22.858,00	-	-	-	-	22,00	stk.	1.039,00	V / S pkt. 45.41.01
Ø425mm rense- og inpektionsbrønd	-	-	0%	1.500,00	-	-	-	-	2,00	stk.	750,00	V / S pkt. 45.52.01
Ø1250mm nedgangsbrønd (ekskl. Levering)	-	-	2%	8.820,00	-	-	-	-	2,00	stk.	4.410,00	V / S pkt. 45.14.04
Udførelse af brønde i alt	1%	3.450,00	7%	33.178,00								
Anlægsarbejder i alt	52%	310.337,33	78%	345.842,95								
Materialeomkostninger (katalogpriser fratrukket 20%)												
ACO-DRAIN, S 100 K 20.0, inkl. galvaniseret rist	36%	216.832,00	-	-	280,00	lbm	774,40	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Sandfange, endebrønde mv., Linieafvanding	1%	7.022,40	-	-	1,00	-	7.022,40	ACO-DRAIN	-	-	-	-
Ø110PVC	0,2%	1.082,67	-	-	28,00	lbm	38,67	Wavin	-	-	-	-
Ø160PVC	1%	4.432,00	1%	4.432,00	60,00	lbm	73,87	Wavin	60,00	lbm	73,87	Wavin
Ø200PVC	3%	15.808,00	2%	9.221,33	120,00	lbm	131,73	Wavin	70,00	lbm	131,73	Wavin
Ø250PVC	-	-	3%	13.720,00	-	-	-	-	70,00	lbm	196,00	Wavin
Ø315PVC	4%	21.568,00	5%	20.220,00	80,00	lbm	269,60	Wavin	75,00	lbm	269,60	Wavin
Bøjninger mv.	1%	7.740,00	3%	12.320,80	1,00	-	7.740,00	Wavin	1,00	-	12.320,80	Wavin
Ø315mm PVC-brønd	2%	9.532,00	-	-	5,00	stk	1.906,40	Wavin	-	-	-	-
Ø400mm nedløbsbrønd, dæksel og karm	-	-	6%	26.611,20	-	-	-	-	22,00	stk.	1.209,60	Uponor
Ø425mm rense- og inpektionsbrønd	-	-	1%	4.000,00	-	-	-	-	2,00	stk.	2.000,00	Wavin
Ø1250mm nedgangsbrønd	-	-	2%	8.579,20	-	-	-	-	2,00	stk.	4.289,60	Uponor
Øvrige omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materialer og øvrige omkostninger i alt	48%	284.017,07	22%	99.104,53								
Samlede entrepriseromkostninger	100%	594.354,40	100%	444.947,48								
Omkostninger pr. kvadratmeter		88,20		66,03								
Difference ml. linieafvanding / punktafvanding		-149.406,91										

Differencen på anlægsarbejder udgør for dette projekt:

10%